

**LEGENDA DE SÍMBOLOS GRÁFICOS:**

↑ INDICA O INÍCIO DA PAGINAÇÃO

⌂ INDICAÇÃO DE CORTE


— INDICAÇÃO DE DESNÍVEL

**NOTAS:**

- VERIFICAR TODAS AS COTAS NO LOCAL.
- CONSIDERAR TODAS AS BONECAS DE PAREDES NÃO COTADAS = 10 cm.
- TODAS AS PAREDES ESTÃO COTADAS EM ACABADO.
- QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL, FAVOR NÃO TIRAR MEDIDAS COM ESCALA.
- OS COMPARTIMENTOS QUE NÃO TEM O PÉ DIREITO ESPECIFICADO NA PLANTA TERÃO MANTIDAS AS ALTURAS EXISTENTES ENTRE O PISO E A LAJE.

QUADRO DE ESQUADRIAS		
	DIMENSÃO	PORTAS - DESCRIÇÃO
P1	0,80 x 2,10m	Porta em madeira, 1 folha de abrir com visor
P2	0,80 x 2,10m	Porta em madeira, 1 folha de abrir
P3	1,00 x 2,10m	Porta em madeira, 1 folha de abrir com visor
P4	1,30 x 2,10m	Porta em madeira, 1 folha de abrir + 1 folha fixa com visor
P5	0,80 x 2,10m	Porta em madeira, 1 folha de abrir com barra de apoio e sala de proteção
P6	1,60 x 2,40m	Porta em vidro temperado, 2 folhas de correr
	DIMENSÃO	H PEIT. JANELA - DESCRIÇÃO
J1	4,80 x 0,70m	Esquadria basculante em alumínio
J2	1,20 x 0,70m	Esquadria basculante em alumínio
J3	6,72 x 4,15m	- Esquadria fixa em alumínio


LEGENDA DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS	
<input type="checkbox"/> PISO: 1 - Alta Resistência 2 - Cerâmica Antiderrapante (60x60cm)	<input type="checkbox"/> PAREDE: 1 - Pintura 2 - Azulejo (meia altura - 30x40cm)
<input type="checkbox"/> TETO: 1 - Forro modular 125x62,5cm 2 - Forro de placas de gesso	<input type="checkbox"/> RODAPÉ: 1 - Rodapé de alta resistencia



01	ASSUNTO	NOME DO ARQUITETO	XX/XX/XXXX
Nº	Modificação:	Desenho:	Data
		Visto	

Revisões	
Aprovação do responsável pela Unidade c/ carimbo:	Data:

		UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA DOS CAMPI/DEMOP	
Obra:	FCM - FAC. CIÊNCIAS MÉDICAS - PILOTIS	Projetado por:	Diariq/Demop
Unidade:	FAC. CIÊNCIAS MÉDICAS	Prancha:	01/02
Projeto:	DETALHE DE ARQUITETURA	Escala:	INDICADA
Assunto:	CRIAÇÃO DE SALAS DE AULA PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO/2ºPAVIMENTO	Data:	11/11/2013
		Desenhista:	LUIZ RICARDO



02 PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO  
ESCALA 1/75

01	0,10	7
02	0,20	7
03	0,25	7
05	0,50	7
06	0,60	7
07	0,10	7
08	0,05	7
09	0,10	7
10	0,50	10
11	0,15	7
12	0,20	12
18	0,30	7
40	0,30	40
84	0,10	84